


Rozsah úprav bude probíhat v šířce stávající vozovky



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY

- odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu -50 mm
- rozfrézování stávajících vrstev vozovky v tloušťce 200 mm
- provedení recyklace za studena na místě s reprofilací v tloušťce 200 mm

NÁVRH :

Asfaltový beton pro ohrusnou vrstvu	ACO 11+ (50/70)	50 mm	ČSN 73 6121
Postřik spojovací z KAE	(PS C)	0,2-0,65 kg/m ²	ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložnou vrstvu	ACP 22+ (50/70)	70 mm	ČSN 73 6121
Provedení recyklace za studena na místě	RS 0/63 CA	200 mm	ČSN 73 6147
Frézování stávající vozovky		50 mm	
CELKEM		320 mm	

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
silnice III/1472 SO 105